



Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos

**PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO N° CORBANA-PGBS-PCA-004-2020
“REMDELACIÓN ELÉCTRICA DE DIECISÉIS VIVIENDAS DE LA ZONA RESIDENCIAL Y CASETA DE VIGILANCIA,
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CORBANA, LA RITA, GUÁPILES, PROVINCIA DE LIMÓN”**

ACLARACIÓN N°3

Consulta realizada por el oferente:

- 1) Durante la visita al sitio se mencionó que todas las salidas deben llevar cajas FS tipo pesado, es esto correcto?**
Respuesta: Sí. Durante la visita se indicó que todas las salidas visibles (*expuestas*) deben registrarse en cajas FS.
- 2) Se indicó que se deben colocar dos postes como parte de los trabajos en la acometida de las casas finca, uno con anclajes, por favor indicar un modelo de referencia.**
Respuesta: No hay un modelo de referencia. Se debe instalar tubo similar a los existentes, visto en sitio. Los anclajes serán los que requiera según la propia configuración y derivación que plantee el contratista.
- 3) En uno de los postes se indicó que se colocarán dos interruptores, por favor indicar modelo de referencia.**
Respuesta: En las aclaraciones se indica que los interruptores se colocarán en cada casa (*ver Punto 5., incisos e) y f)*). Son disyuntores de 2P, 100A, en caja NEMA 3R.
- 4) Por favor indicar la cantidad de separadores que se deben colocar para el tensado de la acometida eléctrica de las casas finca.**
Respuesta: En las aclaraciones se indica cotizar los separados de línea por **costo unitario**. La cantidad exacta únicamente será posible determinarla durante la ejecución, cuando se valore el estado de los separadores existentes.