San José, 20 de octubre de 2026
FEPI-PGBS-CE-0046-2026

Aclaración N°4

Concurso Público FEPI-PGBS-CP-0002-2026

Asunto: Actualización de planos y hojas de cotización.

Debido a las actualizaciones a los planos de las diferentes zonas como de detalles de sistemas alternativos y tablas de cantidades, ajustando las obras a las condiciones de sitio para optimizar el proceso de construcción, tanto en el sistema tradicional, como en el sistema alternativo, se informa lo siguiente:

1. Debido a la actualización realizada y en virtud del interés de la presentación de ofertas al concurso, la Administración ha dispuesto prorrogar la apertura de ofertas prevista para el miércoles 28 de octubre de 2026, estableciéndose la nueva fecha para el lunes 2 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas.
2. Se mantienen todos los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el cartel, así como las aclaraciones publicadas y las que se publiquen en la página web institucional. Para poder presentar oferta en el concurso se debe respetar lo estipulado en el cartel.
3. Se deben utilizar las cantidades que a continuación se indican que referencian a los planos actualizados y compartidos en el siguiente vínculo:

   Planos actualizados zonas de protección I, J, K y L

CUADRO 1. Hoja de Cotización

Ítem	Reglón de Pago	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (U.S $ o ₡)	I.V.A	Precio total (U.S $ o ₡)
1	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona I (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
2	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona J y K (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
3	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona L (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
MONTO TOTAL OFERTADO:						
MONTO TOTAL, EN LETRAS:						

CUADRO 1-A. Hoja de Cotización- Sistema Alternativo

Ítem	Reglón de Pago	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (U.S $ o ₡)	I.V.A	Precio total (U.S $ o ₡)
1	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona I-**Alternativo** (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
2	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona J y K-**Alternativo** (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
3	Construcción de las obras de protección sobre la margen izquierda del río Matina, Zona L-**Alternativo** (incluye el costo de todos los materiales, suministros, combustibles, accesos y demás elementos requeridos para la construcción de la totalidad de las obras).	1	Und.			
MONTO TOTAL OFERTADO:						
MONTO TOTAL, EN LETRAS:						

CUADRO 2. LÍNEA DE PAGO 1: ZONA I				
DESGLOSE DE OFERTA PARA LINEA DE PAGO ZONA I				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total (U.S $ o ₡)**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	6 060,50	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	16 477,00	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	355,50	m³	
5	Suministro, colocación de Geotextil de Alto Módulo, según especificaciones técnicas en planos para acorazado.	5 985,50	m²	
6	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 20 cm.	829,50	m³	
7	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 40 cm.	2 693,50	m³	
8	Suministro y colocación de Geotextil Normal, según especificaciones técnicas en planos. (En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia).	5 017,50	m²	
9	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia.	1 154,00	m³	
10	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		mes	
SUBTOTAL ZONA I				
IVA ZONA I				
TOTAL I.V.A.I., ZONA I				
TOTAL, ZONA I EN LETRAS:				

CUADRO 3. LÍNEA DE PAGO 1: ZONA I - SISTEMA ALTERNATIVO				
DESGLOSE ZONA I - SISTEMA ALTERNATIVO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total (U.S $ o ₡)**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	3 768,00	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	17 350,00	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	355,50	m³	
5	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto).	6 012,00	m²	
6	Suministro y colocación de coraza de **Mantas Articuladas** con bloques de concreto, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto en primeros dos tercios de altura y en el último tercio de altura).	6 012,00	m²	
7	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento de Colchoneta de los sectores de corona, taludes y berma posterior de la cara seca del dique actual).	4 441,50	m²	
8	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona y cara seca del dique actual.	1 021,00	m³	
9	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento en berma intermedia de cara húmeda).	578,50	m²	
10	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. Berma intermedia.	133,00	m³	
11	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		mes	
SUBTOTAL ZONA I (SISTEMA ALTERNATIVO)				
IVA ZONA I (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL I.V.A.I., ZONA I (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL, ZONA I EN LETRAS (SISTEMA ALTERNATIVO):				

Nota: en los planos de la Zona I correspondientes al Cuadro de Cantidades del Sistema Alternativo, las unidades de los ítems indicados deben interpretarse de acuerdo con el siguiente detalle:

Descripción	Unidad	Cantidad
Área de sistema alternativo en primeros dos tercios de altura	m²	3788,00
Área de sistema alternativo en último tercio de altura	m²	2224,00

Esto obedece a que las unidades consignadas en los planos para dichos ítems presentan un error material.

CUADRO 4. LÍNEA DE PAGO 2: ZONAS J & K

DESGLOSE DE OFERTA PARA LINEA DE PAGO ZONA J				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total (U.S $ o ₡)**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	42 717,50	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	27 362,50	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	3 246,50	m³	
5	Suministro, colocación de Geotextil de Alto Módulo, según especificaciones técnicas en planos para acorazado.	23 885,00	m²	
6	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 37,50 cm.	6 194,50	m³	
7	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 75 cm.	20 758,00	m³	
8	Suministro y colocación de Geotextil Normal, según especificaciones técnicas en planos. (En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia).	18 124,00	m²	
9	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia.	4 168,50	m³	
10	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA J				
IVA ZONA J				
TOTAL I.V.A.I., ZONA J				
TOTAL, ZONA J EN LETRAS:				

DESGLOSE DE OFERTA PARA LINEA DE PAGO ZONA K				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total (U.S $ o ₡)**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	16 353,13	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	3 066,50	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	3 023,50	m³	
5	Suministro, colocación de Geotextil de Alto Módulo, según especificaciones técnicas en planos para acorazado.	18 784,00	m²	
6	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 27,50 cm.	3 452,50	m³	
7	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 55,00 cm.	11 760,00	m³	
8	Suministro y colocación de Geotextil Normal, según especificaciones técnicas en planos. (En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia).	14 117,50	m²	
9	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia.	3 017,00	m³	
10	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA K				
IVA ZONA K				
TOTAL I.V.A.I., ZONA K				
TOTAL, ZONA K EN LETRAS:				

CUADRO 5. LÍNEA DE PAGO 2: ZONAS J Y K - SISTEMA ALTERNATIVO

DESGLOSE ZONA J - SISTEMA ALTERNATIVO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	22 886,00	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	30 348,50	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	4 708,00	m³	
5	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto).	24 323,00	m²	
6	Suministro y colocación de coraza de **Mantas Articuladas** con bloques de concreto, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto en primeros dos tercios de altura y en el último tercio de altura).	24 323,00	m²	
7	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento de Colchoneta de los sectores de corona, taludes y berma posterior de la cara seca del dique actual).	15 604,50	m²	
8	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona y cara seca del dique actual.	3 589,00	m²	
9	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento en berma intermedia de cara húmeda).	2 517,50	m²	
10	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. Berma intermedia.	579,00	m²	
11	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA J (SISTEMA ALTERNATIVO)				
IVA ZONA J (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL I.V.A.I., ZONA J (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL, ZONA J EN LETRAS (SISTEMA ALTERNATIVO):				

DESGLOSE ZONA K - SISTEMA ALTERNATIVO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio total (U.S $ o ₡)**
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	7 233,50	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	3 354,00	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	5 427,50	m³	
5	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto).	18 246,00	m²	
6	Suministro y colocación de coraza de **Mantas Articuladas** con bloques de concreto, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto en primeros dos tercios de altura y en el último tercio de altura).	18 246,00	m²	
7	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento de Colchoneta de los sectores de corona, taludes y berma posterior de la cara seca del dique actual).	12 964,00	m²	
8	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona y cara seca del dique actual.	2 805,00	m²	
9	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento en berma intermedia de cara húmeda).	726,00	m²	
10	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. Berma intermedia.	167,00	m²	
11	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA K (SISTEMA ALTERNATIVO)				
IVA ZONA K (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL I.V.A.I., ZONA K (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL, ZONA K EN LETRAS (SISTEMA ALTERNATIVO):				

CUADRO 6. LÍNEA DE PAGO 3: ZONA L				
DESGLOSE ZONA L - ENROCADO Y GAVIONES				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio total (U.S $ o ₡)
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	26 905,40	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	4 283,60	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	4 342,50	m³	
5	Suministro, colocación de Geotextil de Alto Módulo, según especificaciones técnicas en planos para acorazado.	27 146,00	m²	
6	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 27,50 cm.	4 991,50	m³	
7	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para coraza con un diámetro igual o superior a 55,00 cm.	17 094,00	m³	
8	Suministro y colocación de Geotextil Normal, según especificaciones técnicas en planos. (En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia).	21 158,50	m²	
9	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona, cara seca del dique actual y berma intermedia.	4 866,50	m³	
10	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA L				
IVA ZONA L				
TOTAL I.V.A.I., ZONA L				
TOTAL, ZONA L EN LETRAS:				

CUADRO 7. LÍNEA DE PAGO 3: ZONA L - SISTEMA ALTERNATIVO				
DESGLOSE ZONA L - SISTEMA ALTERNATIVO				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio total (U.S $ o ₡)
1	Visado de planos (C.F.I.A.) y permisos de construcción (incluye todos los costos asociados a los trámites y permisos).	1,00	global	
2	Servicio Corte Terreno Natural y disposición del material.	15 667,50	m³	
3	Servicio Corte Terreno Natural y colocación del material nuevamente.	5 083,50	m³	
4	Servicio de suministro, acarreo, colocación y conformación de material para relleno.	9 043,00	m³	
5	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto).	26 524,00	m²	
6	Suministro y colocación de coraza de **Mantas Articuladas** con bloques de concreto, según especificaciones técnicas en planos. (Superficie a acorazar con mantas articuladas de concreto en primeros dos tercios de altura y en el íltimo tercio de altura).	26 524,00	m²	
7	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento de Colchoneta de los sectores de corona, taludes y berma posterior de la cara seca del dique actual).	17 658,50	m²	
8	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. En el sector de la corona y cara seca del dique actual.	4 061,50	m²	
9	Suministro, colocación de **Geotextil Normal**, según especificaciones técnicas en planos. (Recubrimiento en berma intermedia de cara húmeda).	3 265,00	m²	
10	Servicio de suministro, colocación de piedra de gavión, así como conformación de colchonetas de gavión de 2,00 x 4,00 x 0,23 m con alambre de 2,70 mm de diámetro, según especificaciones técnicas en planos. Berma intermedia.	751,00	m²	
11	Servicio de seguridad del proyecto las 12 horas, de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas.		meses	
SUBTOTAL ZONA L (SISTEMA ALTERNATIVO)				
IVA ZONA L (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL I.V.A.I., ZONA L (SISTEMA ALTERNATIVO):				
TOTAL, ZONA L EN LETRAS (SISTEMA ALTERNATIVO):				

Estos cuadros se comparten para leer correctamente lo indicado en el ítem 55.4 del cartel.

Atentamente,

WALTER VIQUEZ MENDOZA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1156-0446.
Fecha declarada: 20/10/2026 08:49
Lugar: San José, Costa Rica Contacto: wviquez@corbana.co.cr

Walter José Víquez Mendoza
Compras - FEPI
Corporación Bananera Nacional S.A. CORBANA

JVíquez
CC: Bach. Luisa L. Castillo, Jefatura de Compras
Consecutivo - Expediente