



Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos

San José, 23 de mayo de 2022
CORBANA-PGBS-CE-022-2022

ACLARACIÓN N°1

PROCESO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO N° CORBANA-PGBS-PCR-004-2022 PREPARACIÓN DE TERRENO Y APERTURA DE CANALES TERCIARIOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BANANO. LOTE CATIE, TURRIALBA, PROVINCIA DE CARTAGO

Como resultado de la visita preoferta realizada el pasado 19 de mayo de 2022, en las instalaciones CATIE, Turrialba, se adjunta al presente las siguientes aclaraciones para su consideración.

1. En el CAPITULO III, en otros aspectos a considerar: los trabajos se deben de realizar entre las semanas 25 y 26 (del 20 de Junio al 01 de Julio) del año 2022.
2. Anexo N° 1. Incluir una línea: Que considere horas maquinaria para la limpieza del área paralela al canal secundario de 249 metros lineales, con el fin de eliminar la cerca viva y árboles ubicados a lo largo del canal que permitían una adecuada recaba del mismo. El material se puede dejar en el área e incorporarse al momento de conformar el terreno.
3. En CAPITULO III. Punto 6.1. Para la construcción de terciarios utilizar balde trapezoidal de $\frac{3}{4}$ con plan de 40 cm. Lo anterior modifica el volumen total de m³ a remover, como se indica en el cuadro adjunto.

TERCIARIOS

| DESCRIPCION | LONGITUD | m3 DE CORTE |
|--------------------------|----------|-------------|
| CORTE TERCIARIO NUMERO 1 | 227.00 | 488.66 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 2 | 228.50 | 481.50 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 3 | 230.50 | 570.56 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 4 | 227.00 | 563.24 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 5 | 113.50 | 281.13 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 6 | 113.50 | 273.39 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 7 | 114.50 | 293.62 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 8 | 113.20 | 251.94 |
| CORTE TERCIARIO NUMERO 9 | 115.77 | 285.47 |

TOTALES 1,483.47 3,489.51

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| CORTE RECABA SECUNDARIO | 249.00 | 255.02 |
| CORTE RECABA DESFOGUE | 372.95 | 137.12 |

TOTALES 621.95 392.14

TOTAL M3

CORTE 3,881.65



Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos

4. Anexo N° 1. En la conformación del terreno: Iniciar con la apertura de los drenajes terciarios previo al subsolado, con el fin de disminuir la tabla de agua tratando de secar los suelos lo máximo posible para favorecer una mejor preparación de suelo y conformación del domo. Utilizar para subsolado un balde de picos el cual permite subsolar las áreas de los dumping de los terciarios.
5. Anexo N° 1. Incluir una línea que considere el costo (Hora maquinaria) en caso de ser necesario, por el concepto del movimiento de piedra superficial como consecuencia del subsolado.

Atentamente,

Sr. Juan Vicente Barrantes Durán
Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos