

ANEXO #1

CUADRO DE COTIZACIÓN

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES (PROYECTO LLAVE EN MANO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CORBANA, UBICADO EN LA RITA, POCOCÍ, GUÁPILES, PROVINCIA DE LIMÓN

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES	BODEGA	Bodega y otros	global	1		
	SUBTOTAL					

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESTRUCTURA	PLACA CORRIDA PC1	Placa corrida de 0.50X0.20m con 6 varillas #3 y aros varilla #3 A CADA 0.20m. Con dos hiladas de bloques enterrados de 0.15m espesor todas las celdas rellena . Refuerzo vertical y horizontal a cada 0.60m	m	50.25		
	PLACA AISLADA 1	Placa aislada de 1.25X0.50X0.25m con doble malla de varilla #3 a cada 0.20m. Pedestal de 1.35m de alto y 0.25m de espesor. Pedestal acabado concreto lujado.	unid	8		
	PLACA AISLADA 2	Placa aislada de 2.25X0.50X0.25m con doble malla de varilla #3 a cada 0.20m. Pedestal de 2.25m de alto y 0.25m de espesor. Pedestal acabado concreto lujado.	unid	1		
	COLUMNA C01	Columna chorreada de 0.40x0.15m con 4 varillas #4 y aros varilla #3 a cada 0.15m	unid	6		
	COLUMNA C02	Columna integral de 0.40x0.15m con 2 varillas #4 y aros varilla #3 a cada 0.20m.	unid	6		
	COLUMNA C03	Columna integral con 3 varillas #4 y aros varilla #3 a cada 0.20m	unid	2		
	COLUMNA C04	Columna chorreada de 0.60x0.15m con 8 varillas #4 y aros varillas #3 a cada 0.15m.	unid	2		
	PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO	Pared de bloques de concreto de 0.4x0.15x0.2m con refuerzo vertical y horizontal de varillas #3 a cada 0.60m	m2	56.1		
	VIGA CORONA VA1	Viga corona de 0.15x0.3m con 4 varillas #4 y aros varilla #3 a cada 0.20m	m	31		
	COLUMAS METÁLICAS	Columnas metálicas de 100x100x4.8mm / Acceso principal. Acabado con pintura anticorrosiva color negro mate.	unid	2		
	CERCHAS METÁLICAS / COLUMNAS	Cercha metálica con dos tubos estructurales de 100x100x4.8mm. 8 transversales en tubo de 96x48x2mm. Acabado con pintura anticorrosiva color negro mate.	unid	8		
	CERCAS METÁLICAS ESTRUCTURA DE TECHOS/ COMEDOR	Cércha metálica con dos tubos estructural de 100x150x2.38mm, con un empalme de 3 m en tubo estructural de 100x150x 4.8mm. Transversales en tubo estructural de 96x48x1.8mm. Acabado con pintura anticorrosiva color negro mate.	unid	4		
	VIGAS DE TECHO	Vigas de techo en tubo estructural de 100x150x2.4mm. Acabado con pintura anticorrosiva color negro mate.	m	48		
	CINCHA	Cincha en varilla lisa #4	m	26		
	TENSORES	Tensores en varilla Lisa #4	m	48		
	CLAVADORES / COMEDOR	Clavadores en tubo estructural de 50x150x1.5mm	m	224		
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA / COCINA	Estructura de cubierta en tubos estructurales de 150x100x2,38mm	m	36		
	CLAVADORES / COCINA	Clavadores en tubo estructural de 50x50x1.5mm	m	17.1		
	PARASOL	Parasoles con marco en tubo estructural de 50x50x1.8mm y rejilla en tubo estructural de 25x50x1.8mm a cada 0,15m, Acabado con pintura anticorrosiva color negro mate.	unid	1		
	LOSA DE CONCRETO / COMEDOR Y COCINA	Losa de concreto de 150mm con malla electrosoldada de 4.88mm acabado concreto lujado y dos manos de sellador transparente mate.	m2	160		
LOSA DE CONCRETO / ACCESO	Losa de concreto de 150mm con malla electrosoldada de 4.88mm acabado concreto lavado y dos manos de sellador transparente mate.	m2	29.5			
SUBTOTAL						

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ARQUITECTURA	CUBIERTA / COMEDOR	Cubierta en lámina galvanizada perfil cuadrado, acabado esmaltado color blanco calibre #28.	m2	208		
	CUBIERTA / COCINA	Cubierta en lámina galvanizada perfil cuadrado, acabado esmaltado color blanco calibre #28.	m2	37.2		
	BOTAAGUAS / COMEDOR	Botaaguas de hierro galvanizado #28 esmaltado color blanco, dimensión no menor a 25cmm.	m	58		
	BOTAAGUAS/ COCINA	Botaaguas de hierro galvanizado #28 esmaltado color blanco, dimensión no menor a 25cmm.	m	30.2		
	CUMBRERA / COMEDOR	Cumbrera de hierro galvanizado #28 esmaltado color blanco.	m	16		
	CUMBRETA / COCINA	Cumbrera de hierro galvanizado #28 esmaltado color blanco.	m	3.1		
	CANOA / COMEDOR	Canoa de hierro galvanizado #28 esmaltado color negro, dimensión no menor a 20x20cm.	m	32		
	CANOA / COCINA	Canoa de hierro galvanizado #28 esmaltado color negro, dimensión no menor a 20x20cm.	m	24		
	BAJANTES EN CADENAS	Bajante en cadena plastica de 6mm color negra.	m	17.4		
	CIELO INTERNO / COMEDOR	Cielo en tablilla de PVC color blanco mate.	m2	132.5		
	CIELO INTERNO / COCINA	Cielo en tablilla de PVC color blanco mate.	m2	12.75		
	CIELO EXTERNO / COMEDOR	Lámina de hierro galvanizada expuesta pintada y acabada con pintura anticorrosiva color negro mate.	m2	67.25		
	CIELO EXTERNO / COCINA	Lámina de hierro galvanizada expuesta pintada y acabada con pintura anticorrosiva color negro mate.	m2	10.4		
	PRECINTA	Precinta en estructura de tubo estructural galvanizado de 1x1 pulgada, forro de densglass acabado y afinado, con una mano de sellador y dos manos de pintura color a definir.	m	85.1		
	PAREDES PINTURA	Acabado y afinado de paredes. Aplicar una mano de sellador y dos manos de pintura color a definir.	m2	241.125		
	PAREDES ACABADO LUJADO	Pared afinada y acabada en concreto lujado y dos manos de sellador transparente mate.	m2	44.7		
	PAREDES DE ESTRUCTURA LIVIANA	Pared de estructura liviana para tapiceles. con forro en densglass. Afinada y acabada con una mano de sellador y dos manos de pintura color a definir.	m2	48		
	MUEBLES DE COCINA	Laterales y sobre en concreto acabado lujado, puertas de gabinetes en madera a definir.	unid	1		
	MUEBLES PARA MICROONDAS	Laterales y sobre en concreto acabado lujado.	unid	1		
	LAVATORIOS	Lavatorios en concreto chorreado in situ, acabado concreto lujado con dos manos de sellador transparente mate.	unid	2		
	CORTINAS	Cortinas en metal troquelado color blanco.	unid	3		
	VENTANAS	Ventana en sistema akary, aluminio color negro y vidrio claro de 6mm.	unid	2		
	GRIFERIA DE COCINA	Las griferías de cocina serán Grifería para fregadero monomando cromo Fresia 0411.04/B9 CR Franz Viegener, similar o superior.	unid	3		
	FREGADERO DE COCINA	Los fregaderos de la cocina serán Fregadero de submontar 1 tanque satinado 76 x 45 x 22 cm Prime US319+S05, similar o superior.	unid	3		
GRIFERIA DE LAVATORIO	Las griferías de lavatorios serán Grifería para lavatorio a pared con push cromo Franz Viegener 360.02, similar o superior	unid	4			
SUBTOTAL						

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ELECTRICO	VENTILADORES	Ventiladores Ventilador de techo 4 aspas 54 pulgadas Chronicle Hunter 59236, similar o superior.	unid	4		
	LUMINARIAS / COMEDOR	Luminaria colgante lineal led de 2 metros, similar o superior a 517 LED PENDANT de SYLVANIA.	unid	12		
	LUMINARIAS / COCINA Y EXTERIORES	Luminaria tipo spot led similar o superior a SYL – LIGHTER de 8” de SYLVANIA.	unid	15		
	LUMINARIAS / REFLECTORES EXTERIORES	Luminaria tipo spot led similar o superior a SYL – LIGHTER de 8” de SYLVANIA.	unid	2		
	LAMPARAS DE EMERGENCIA	Lampara de emergencia similar o superior al modelo LED R1 de PHILIPS.	unid	2		
	APAGADORES	Apagador doble de de 15a-120v Modelo Eagle T&J blanco,	unid	2		
	CONTROL DE VENTILADOR	Control Decorativo para abanico Eagle	unid	2		
	TEMPORIZADOR PARA EXTRACTORES	Temporizador para uso pesado, programable Marca INTERMATIC ST1 o similar, de instalación en pared.	unid	1		
	EXTRACTOR	Extractor HELICOCENTRIFUGO en línea similar a DESOLER & PALAU 754CFM	unid	1		
	REJILLAS DE EXTRACCIÓN	Rejilla de extracción de montaje en cielo , similar a RA 20X20 de AIRGUIDE	unid	3		
	CONDUCTO DE VENTILACIÓN	Conducto flexible con revestimiento de aluminio y poliéster, para hasta 250°C de 200mm de diámetro	m	10		

	TOMACORRIENTES	Tomacorrientes doble polarizado. Según especificaciones de planos. Modelo Eagle T&J blanco o similar, grado comercial	unid	5		
	TOMACORRIENTES	Tomacorrientes doble polarizado con protección falla a tierra. Según especificaciones de planos. Modelo Eagle T&J blanco o similar, grado comercial	unid	6		
	TOMACORRIENTES	Tomacorrientes doble polarizado exclusivo para conexión de equipos especiales. Según especificaciones de planos. Modelo Eagle T&J blanco o similar, grado comercial	unid	9		
	TOMACORRIENTES	Tomacorrientes de 50 amperios de empotrar	unid	1		
	TOMACORRIENTES	Tomacorrientes doble polarizado con protección falla a tierra; con protección para exteriores. Según especificaciones de planos. Modelo Eagle T&J blanco o similar, grado comercial	unid	2		
	TUBERÍA E INSUMOS	Dimensiones de tubo conduit PVC según se indica en planos.	global	1		
	CABLES	Cables e insumos en calidades y características indicadas en planos.	global	1		
SUBTOTAL						

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MECÁNICO	TUBERÍA DE AGUAS JABONOSAS	Segun especificaciones de planos.	global	1		
	TUBERIA DE AGUA POTABLE	Segun especificaciones de planos.	global	1		
	CAJA DE REGISTRO	Segun especificaciones de planos.	unid	4		
	TRAMPA DE GRASA	Segun especificaciones de planos.	unid	1		
	TANQUE SÉPTICO	Segun especificaciones de planos.	unid	1		
	DRENAJE	Segun especificaciones de planos.	global	1		
SUBTOTAL						

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	Mano de obra	global	1		
	MANO DE OBRA	Cargas sociales	global	1		
SUBTOTAL						

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTOS INDIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS	Imprevisto	global	1		
	COSTOS INDIRECTOS	Utilidad	global	1		
SUBTOTAL						

SUBTOTAL DEL PROYECTO	
IVA 4%	
TOTAL DEL PROYECTO	

MONTO EN LETRAS:

NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE: _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: