

# ANEXO N°2

<b>TABLA DE PRECIOS BATERIAS DE BAÑOS</b>				
<b>PROYECTO:</b> Remodelación de batería de servicios sanitarios existente.				
<b>PROPIETARIO:</b> Escuela de San Ignacio de Pococí				
OBRA TERMINADA (Incl. Mater, Mano de Obra y Costos Indirectos)	Cant.	Unidad	Precio Unitario (colones)	TOTAL (colones)
<b>1) Trabajos preliminares</b>				
Limpieza del terreno	20.00	m <sup>2</sup>		
Desmontaje de cubierta existente y disposición de los materiales removidos.	14.00	m <sup>2</sup>		
<b>2) Excavación de cimientos</b>				
	0.11	m <sup>3</sup>		
<b>3) CIMIENTOS PARA COLUMNAS METÁLICAS:</b>				
Sello de concreto	0.01	m <sup>3</sup>		
Dados de concreto reforzado para columnas metálicas	0.09	m <sup>3</sup>		
<b>4) ELEVACIÓN DE PAREDES Y TAPICHELES:</b>				
Cadena metálica con reja, jodomex y cedazo	5.08	m <sup>2</sup>		
Tapicheles	1.51	m <sup>2</sup>		
<b>5) TECHO</b>				
Cubierta de techo	18.40	m <sup>2</sup>		
Clavadores	18.40	m <sup>2</sup>		
<b>6) Tapicheles internos de fibrolit</b>				
	1.00	m <sup>2</sup>		
<b>7) Instalación eléctrica</b>				
		global		
<b>8) Cielo de tablilla plástica</b>				
	18.40	m <sup>2</sup>		
<b>8 Columnas metálicas de tubo redondo de 75 mm de diámetro</b>				
	2.00	Unidad		
<b>9) FONTANERÍA E INSTALACIÓN SANITARIA:</b>				
Fontanería		global		
Instalación sanitaria		global		
<b>10) Repellos</b>				
Repello quemado en fachadas de batería	17.00	m <sup>2</sup>		
<b>11) PISOS:</b>				
Cerámica antideslizante	9.00	m <sup>2</sup>		
<b>12) PIEZAS SANITARIAS:</b>				
Inodoros	2.00	un		
Lavatorios	3.00	un		
<b>13) Pintura</b>				
	22.00	m <sup>2</sup>		
<b>14) PUERTAS:</b>				
Puertas principales	3.00	c/u		
<b>15) Accesorios de baño (jabonera, papelera, etc)</b>				
	3.00	c/u		
<b>16) Cerrajería</b>				
	3.00	c/u		
<b>17) OBRAS EXTERNAS:</b>				
Acera perimetral	7.00	m <sup>2</sup>		
Pila externa con dos grifos automáticos	1.00	c/u		
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>IVA</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>MONTO EN LETRAS:</b>				

NOMBRE DEL OFERENTE:

---

FIRMA:

---

<b>TABLA DE COTIZACIÓN BAÑO LEY #7600</b>				
<b>PROYECTO: Construcción de servicio sanitario y baño según Ley 7600</b>				
<b>PROPIETARIO: Escuela de San Ignacio de Pococí</b>				
<b>OBRA TERMINADA</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio Unitario (colones)</b>	<b>TOTAL (colones)</b>
<b>(Incl. Mater, Mano de Obra y Costos Indirectos)</b>				
<b>1) Trabajos preliminares</b>				
Limpieza y trazado y disposición de materiales	14.00	m <sup>2</sup>		
<b>2) Movimiento de tierras</b>				
Excavación de cimientos	2.40	m <sup>3</sup>		
<b>3) CIMENTOS:</b>				
Sello de concreto	0.20	m <sup>3</sup>		
Placa corrida de concreto reforzado	1.00	m <sup>3</sup>		
<b>4) PAREDES:</b>				
De bloques 12x20x40	25.00	m <sup>2</sup>		
<b>5) Contrapiso</b>	6.46	m <sup>2</sup>		
<b>6) HORMIGON ARMADO</b>				
Viga corona de 20 cm por 12 cm	0.21	m <sup>3</sup>		
<b>7) ESTRUCTURA METÁLICA:</b>				
Cadena con rejas, jordomex y cedazo	4.30	m <sup>2</sup>		
Tapicheles con rejas, jordomex y cedazo	0.40	m <sup>2</sup>		
Columnas metálicas de tubo redondo de 75 mm de diámetro	2.00	un		
<b>8) TECHO:</b>				
Cubierta	14.30	m <sup>2</sup>		
Clavadores	14.30	m <sup>2</sup>		
<b>9) CIELO:</b>				
Tablilla plástica	14.30	m <sup>2</sup>		
<b>10) Cañería:</b>				
fontanería		global		
<b>11) PUERTA:</b>				
Puerta metálica	1.00	c/u		
<b>12) Accesorios de baño y herrajes según Ley 7600</b>	1.00	c/u		
<b>13) Instalación eléctrica</b>		global		
<b>14) Cerrajería según Ley 7600</b>	1.00	c/u		
<b>15) REPELLOS</b>				
Quemado	24.00	m <sup>2</sup>		
<b>16) PISOS:</b>				
Cerámica antideslizante	6.46	m <sup>2</sup>		
<b>17) ENCHAPES:</b>				
Cerámica en paredes	15.05	m <sup>2</sup>		
<b>18) Instalación sanitaria:</b>				
Inodoros	1.00	un		
Lavatorios	1.00	un		
Tubo PVC 50 mm	15.00	m		
Tubo PVC 100 mm	20.00	m		
Cajas de registro	1.00	un		
Ceniceros	2.00	un		
Fosa séptica en sustitución de tanque existente	1.00	global		
<b>19) Pintura</b>	24.00	m <sup>2</sup>		
<b>20) OBRAS EXTERNAS:</b>				
Acera perimetral	6.50	m <sup>2</sup>		
Pila externa con dos grifos automáticos:	1.00	un		
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>IVA</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>MONTO EN LETRAS:</b>				

**NOMBRE DEL OFERENTE:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA**

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BATERIAS DE BAÑOS			
BAÑOS LEY #7600			
TOTAL GENERAL			
MONTO EN LETRAS:			

NOMBRE DEL OFERENTE:

---

FIRMA:

---